

**PROJEKT TECHNOLOGICZNY
SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO
Dom Kultury „SOKOLNIA”**

Inwestor: Miejskie Centrum Kultury
ul. Imielińska 92
41-407 Imielin

Jednostka projektowa:
TELOS Wojciech Zieliński
ul. I.J. Paderewskiego 98/4
44-100 Gliwice

Przedmiar robót II etap

Kod CPV – obejmuje grupy robót:
32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający
32343000-9 – Wzmacniacze
32340000-8 – Mikrofony i głośniki
32341000-5 – Mikrofony

Przedmiar sporządził: mgr inż. Wojciech Zieliński



Gliwice, czerwiec 2017

Przedmiar robót II etap DK "SOKOLNIA", Imielin; czerwiec 2017 r

L.p.	Opis	Ilość	Cena netto PLN	Wartość netto PLN
1	zespoły główne, L,R; system liniowy; RAL 1014	2		0,00 zł
2	dogłośnienie przodów RAL 1014	3		0,00 zł
3	zespół superniskotonowy, RAL 1014	4		0,00 zł
4	wzmacniacz mocy	1		0,00 zł
5	wzmacniacz mocy	2		0,00 zł
6	konwerter sieciowy	1		0,00 zł
7	uchwyt montażowy zespołów głównych; RAL 1014	2		0,00 zł
8	uchwyt montażowy zespołów superniskotonowych L, R; RAL 1014	4		0,00 zł
9	uchwyt montażowy, poziomy dla dogłośnienia przodów; RAL 1014	3		0,00 zł
10	stacja interkomu, wbudowany głośnik, 1 kanał	3		0,00 zł
11	zestaw nagłowny interkomu, jednostronny	3		0,00 zł
12	rama montażowa 19" dla stacji interkomu	3		0,00 zł
13	lampa przywoławcza LED, zielona; regulacja jasności	3		0,00 zł
14	izolator/konwerter USB/2 x linia symetryczna	1		0,00 zł
15	rejestrator/odtwarzacz płyt CD-RW, CD Audio, MP 3, karty CF, SD/SDHC, USB	1		0,00 zł
16	słuchawki zamknięte realizatora	1		0,00 zł

Przedmiar robót II etap DK "SOKOLNIA", Imielin; czerwiec 2017 r

L.p.	Opis	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	bezprzewodowy punkt dostępowy LAN; switch 4 porty	1		0 zł
2	switch sieci LAN 1GB; 19"	1		0 zł

Przedmiar robót II etap DK "SOKOLNIA", Imielin; czerwiec 2017 r

L.p.	Opis	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	przewód montażowy, symetryczny	30		0 zł
2	przewód mikrofonowy, zwykły, 2 x 0,22	30		0 zł
3	przewód głośnikowy 2 x 2,5	5		0 zł
4	przewód głośnikowy 4 x 2,5	5		0 zł
5	przewód głośnikowy 8 x 2,5	5		0 zł
6	wtyk głośnikowy	13		0 zł
7	gniazdo głośnikowe na panel	1		0 zł
8	gniazdo głośnikowe na panel, 8-polowe	2		0 zł
9	wtyk głośnikowy, 8-polowy	4		0 zł
10	wtyk XLR, męski	10		0 zł
11	wtyk XLR, żeński	10		0 zł
12	gniazdo XLR męskie na panel	2		0 zł
13	gniazdo żeńskie XLR na panel	2		0 zł
14	gniazdo żeńskie XLR na panel, 6 pin	2		0 zł
15	wtyk XLR, męski, 6 pin	2		0 zł
16	wtyk JACK STEREO 6,3 mm	2		0 zł
17	osłona RJ45	4		0 zł
18	gniazdo RJ45, przelotowe	7		0 zł
19	gniazdo BNC	1		0 zł
20	wtyk na kabel, PowerCON, szary (OUT); 20A	2		0 zł
21	gniazdo na panel, PowerCON, szary (OUT); 20A	1		0 zł
22	wtyk na kabel, PowerCON, niebieski (IN); 20A	1		0 zł
23	gniazdo na panel, PowerCON, niebieski (IN); 20A	1		0 zł
24	złącze kompletne na kabel, osłona, obudowa prosta, piny złożone; 0,14 ÷ 0,37 mm ²	1		0 zł
25	złącze kompletne na panel, osłona, piny złożone; 0,14 ÷ 0,37 mm ²	1		0 zł
26	stalowa szafa teletechniczna 24 HU, z akcesoriami; 600 x 600; SW-L, SW-P	2		0 zł
27	narożniki cokołu	2		0 zł
28	wibroizolator	8		0 zł
29	łącznik cokołu, perforowany	6		0 zł
30	łącznik cokołu, pełny	2		0 zł
31	panel szczotkowy 1 HU	2		0 zł
32	przewodnice nośne dla wzmacniaczy mocy; l = 350 mm; 1 sztuka	8		0 zł
33	listwa zasilająca	2		0 zł
34	wykonanie specjalistycznych otworów wraz z panelem 19"; 1 ÷ 3 HU	3		0 zł
35	stalowa szuflada 19", 3 HU	2		0 zł
36	parawan akustyczny, 7-mio- elementowy, h = 1,68 m	1		0 zł
37	szttywny futerał na parawan typu S, z kółkami	1		0 zł
38	przekładka piankowa, oddzielająca elementy parawanu	6		0 zł
39	drobne akcesoria montażowe	1		0 zł

Przedmiar robót II etap DK "SOKOLNIA", Imielin; czerwiec 2017 r

<i>L.p.</i>	<i>Opis</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena netto</i>	<i>Wartość netto</i>
1	zabudowa urządzeń w szafach teletechnicznych; uruchomienie wstępne	2		0 zł
2	montaż obiektowy urządzeń	1		0 zł
3	ruchome okablowanie systemu, wykonanie	1		0 zł
4	uruchomienie obiektowe systemu	1		0 zł
5	programowanie systemów	1		0 zł
6	zestrojenie akustyczne systemu	1		0 zł
7	dokumentacja powykonawcza	1		0 zł
8	szkolenie obsługi	1		0 zł
9	projekt wykonawczy konstrukcji nośnej głównych zespołów głośnikowych, konstrukcja nośna	1		0 zł